



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contratante	Processo Licitatório
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA - MG	
Empreendimento (Nome/Apelido)	Tomada de Preços
PAVIMENTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	
Endereço	Contrato
RUA BARAO DE SÃO FRANCISCO S/N - CENTRO - RIO PARANAÍBA/MG	

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	1,00
	1 unidade		1,00

2 PAVIMENTAÇÃO

2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m ³	7,90
	Cruz: ((5+10,46+11,60); Q1:(27,85+14,12+14,65+5); Q2:(5+35+5+35); Q3:(5+35+5+35); Q19: (17,05+5+35); Q18: (5+35+5+35); Q17: (5+35+5+35); Q16: (19,2+5+19,2+5); 2+15,91+15,80+19,32+37+16,53+43,11+3,5+17,48+2) x 0,10 (Profundidade) x 0,115 (Largura)		7,90
2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF)06/2016	m	686,78
	Cruz: ((5+10,46+11,60); Q1:(27,85+14,12+14,65+5); Q2:(5+35+5+35); Q3:(5+35+5+35); Q19: (17,05+5+35); Q18: (5+35+5+35); Q17: (5+35+5+35); Q16: (19,2+5+19,2+5); 2+15,91+15,80+19,32+37+16,53+43,11+3,5+17,48+2)		686,78
2.3	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=6 CM - FCK=35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E=6 CM.	m ³	729,8
	Área conforme projeto		729,8

RIO PARANAÍBA - MG, 07 de Maio de 2019.

WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA

Engenheiro Civil - CREA MG: 182.179/D

Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba