



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG**

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Proponente			ART Nº		Referência		BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA					SINAPI 10/2017 SETOP 06/2017		25,34%
Empreendimento ( Nome/Apelido)			Área (m²)		Empresa Executora		
PAVIMENTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
Endereço			Processo Licitatório		Contrato	Tomada de Preço	
RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, S/N - CENTRO - RIO PARANAIBA/MG							
Item	Código SINAPI/ SETOP	Descrição dos serviços	Unid	Qtde Contratada	Valor Contrato (R\$)		Total c/ BDI
					Unit	Unit. c/ BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00	297,04	372,31	744,62
SUBTOTAL 01					R\$	372,31	R\$ 744,62
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	7,90	47,63	59,70	471,51
2.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF)06/2016	m	686,78	18,60	23,31	16.008,84
2.3	OBR-VIA-216	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=6 CM - FCK=35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E=6 CM.	m²	729,80	51,90	65,05	47.473,49
SUBTOTAL 04					R\$	88,36	R\$ 63.953,84
VALOR TOTAL							R\$ 64.698,46

RIO PARANAÍBA - MG, 07 de Maio de 2019.

**WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA**

**ENG. CIVIL 182.179/D**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA

