



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentação da Ampliação do Cemitério Municipal de Rio Paranaíba/MG

Endereço da Obra: Rua Barão de São Francisco, s/n, Bairro Centro – Rio Paranaíba – MG

1. DESCRIÇÃO

O presente memorial tem por objetivo fixar especificações para a execução de serviços de pavimentação referente à Ampliação do Cemitério Municipal de Rio Paranaíba.

Além disso, o documento visa garantir o uso de materiais e técnicas apropriadas, objetivando a durabilidade e a qualidade do empreendimento.

2. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Obra deverá ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução dos serviços previstos no Projeto.

Ressaltamos que o Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba-MG, realizará a fiscalização dos serviços objeto desta licitação.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1. Placa de Obra

O material da placa de obra deve ser em chapa de aço galvanizado com dimensões de (2,00 x 1,00) metros e padrões fornecidos pelo contratante. Ainda, deve conter a identificação da obra com informações relevantes e ser instalada em local visível.

4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 Guia (meio-fio) de concreto

O meio-fio previsto na Planilha Orçamentária será executado nas vias de acesso do Cemitério Municipal, feitos de concreto moldado "in loco" para trechos



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br



retilíneos, com 11,50 cm de base e 22 cm de altura. As juntas de dilatação deve ter espaçamento entre 1,0 a 2,0m.

As guias devem delimitar e contornar as quadras dos túmulos e os espaços de grama, com o objetivo de fornecer maior acessibilidade às pessoas que visitarem o espaço.

Destaca-se que a guia de meio-fio e o piso de concreto intertravado deverão ter a face superior no mesmo nível.

4.2 Piso de concreto intertravado

O pavimento deverá ser executado sobre base de resistência uniforme, apiloada.

A pavimentação das vias de acesso ao Cemitério Municipal será de concreto pré-moldado tipo "Pav-s 16 faces" na cor cinza natural, espessura de 6cm e com resistência maior ou igual a 35 Mpa. O assentamento deverá ser com amarração tipo "espinha de peixe". Conforme está previsto no item, um colchão de areia com espessura de 6 cm deve ser executado e nivelado para posteriormente assentamento dos blocos.

Os blocos serão travados pelos meio-fios laterais e por atrito entre as peças "intertravados". Os blocos deverão ser assentados com junta máxima de 2mm. Deverá ser obedecida uma junta uniforme em todo pavimento.

Os recortes devem ter faces regulares, justapostas e paralelas ao meio-fio. As juntas do pavimento serão preenchidas com pedrisco e areia no traço 1:5. O material deve ser misturado a seco em betoneira para melhor uniformização da mistura.

Observação:

Não serão aceitas peças danificadas, com alto índice de marcas de bolhas na superfície, com quinas quebradas ou com coloração diferente. As peças devem ser uniformes, fabricadas com o mesmo cimento e traço. Atenção para não armazenamento de materiais sobre superfície de solo natural para manter a coloração natural do concreto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br



As peças deverão ter “quina quebrada” ao longo de todo perímetro da face superior.

Não serão recebidos serviços com piso acabado irregular, com desníveis entre peças, “colos” ou áreas que acumulem água.

RIO PARANAÍBA, 06 de Maio de 2019.

WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA
Engenheiro Civil CREA MG: 182.179/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA