

LISTA DE MATERIAIS				
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE–2				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DIÂM.	QUANT.	UNID.
LINHA DE RECALQUE				
01	CURVA 90° PVC PBA JE CL20	50	01	PÇ.
03	TUBO PVC PBA JE CL20	50	610,00	M



ESTACA	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
COTA DO TERRENO	1064,766	1065,768	1066,674	1068,495	1070,814	1073,423	1075,986	1075,986	1081,773	1084,500	1086,990	1088,973	1090,849	1092,715	1094,317	1095,974	1097,411	1098,858	1100,118	1101,281	1102,394	1103,407	1104,235	1105,102	1105,957	1106,705	1107,420	1107,984	1108,563	1109,582
COTA PROJ. G.I.T. (m)	1063,766	1065,768	1066,674	1068,495	1070,814	1073,423	1075,986	1075,986	1081,773	1084,500	1086,990	1088,973	1090,849	1092,715	1094,317	1095,974	1097,411	1098,858	1100,118	1101,281	1102,394	1103,407	1104,235	1105,102	1105,957	1106,705	1107,420	1107,984	1108,563	1109,408
PROFUNDIDADE	1,000	0,750	2,830	2,830	2,830	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,250	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
DISTÂNCIA (m)		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
DIST. ACUMULADA(m)		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580
DIÂMETRO (mm)/MAT.		100 - PVC DEF"E"			100 - FoFo	100 - PVC DEFoFo					TRECHO JÁ IMPLANTADO E APROVEITADO																			

LINHA DE RECALQUE – PERFIL
ESC. H=1:1000 V=1:100

NOTAS:
1– COTAS EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	01/2022	EDÉSIO.	XXXXX	FLS

CONTRATADA: ENPROCON

CONTRATO Nº: 033/2021
RESP.TÉCN.: FREDERICO LUCIANO SANTOS
REG.CREA: 76.769/D

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA

PROGRAMA:

MUNICÍPIO/ÁREA:
RIO PARANAÍBA
Distrito Sede

TÍTULO:
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS
Emissário Final
Planta e Perfil

DATA: JANEIRO/2022
ESCALA: INDICADA
PRANCHA: 22/50
ARQUIVO: 17a22_RP_EMISSARIO.dwg

A1