

ITEM	DESCRIÇÃO	DIÂM.	QUANT.	UNID.
51	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=3,75 m	200	01	pç
50	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=6,00 m	200	01	pç
49	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=2,90 m	200	01	pç
	SAÍDA EFLUENTE LAGOA MATURAÇÃO 1/CHEGADA LAGOA MATURAÇÃO 2			
48	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=2,25 m	150	01	pç
	PV01/PV02			
47	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=4,40 m	250	01	pç
46	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=2,00 m	200	01	pç
45	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=6,00 m	200	03	pç
44	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=1,90 m	200	01	pç
43	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=4,22 m	200	02	pç
	SAÍDA EFLUENTE LAGOA MATURAÇÃO 1/CHEGADA LAGOA MATURAÇÃO 2			
42	CURVA 90° COM BOLSAS FoFo	250	01	pç
41	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=2.50 m	250	01	pç
40	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=2,25 m	250	01	pç
39	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=6,00 m	250	07	pç
38	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=5,80 m	250	01	pç
37	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=2,00 m	200	01	pç
36	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=6,00 m	200	03	pç
35	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=2,00 m	200	01	pç
34	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=3,00 m	200	02	pç
	SAÍDA EFLUENTE LAGOA MATURAÇÃO 1/CHEGADA LAGOA MATURAÇÃO 2			
33	CURVA 90° COM BOLSAS FoFo	250	01	pç
32	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=3,10 m	250	01	pç
31	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=5,30 m	250	01	pç
30	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=3,65 m	250	01	pç
29	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=6,00 m	250	07	pç
28	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=5,80 m	250	01	pç
27	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=1,42 m	200	01	pç
26	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=6,00 m	200	03	pç
25	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=3,00 m	200	01	pç
24	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=3,35 m	200	02	pç
	SAÍDA EFLUENTE LAGOA FACULTATIVA/CHEGADA LAGOA MATURAÇÃO			
23	CURVA 90° COM BOLSAS FoFo	200	01	pç
22	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=1,48 m	200	01	pç
21	CURVA 22'30' COM BOLSAS FoFo	200	02	pç
20	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=1,67 m	200	02	pç
19	CURVA 22'30' COM BOLSAS FoFo	200	01	pç
18	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=6,00 m	200	05	pç
17	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=1,70 m	200	01	pç
	CHEGADA EFLUENTE CDV/LAGOA FACULTATIVA (x2)			
16	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=0,50 m	200	01	pç
15	CURVA 90° COM BOLSAS FoFo	200	01	pç
14	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=1,30 m	200	01	pç
13	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=3,00 m	200	01	pç
12	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=4,28 m	200	01	pç
11	TUBO PONTA E BOLSA FoFo L=4,10 m	200	01	pç
10	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=5,80 m	200	03	pç
09	CURVA 45° COM BOLSAS FoFo	200	04	pç
08	TUBO PONTA E BOLSA FoFo L=3,00 m	200	01	pç
07	TUBO PONTA E BOLSA PVC DEFoFo L=6,00 m	200	06	pç
06	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=2,40 m	200	01	pç
	SAÍDA EFLUENTE UASB/CDV			
05	TUBO CILÍNDRICO FoFo L=2,55 m	200	01	pç
04	TUBO PONTA E BOLSA FoFo L=6,00 m	200	08	pç
03	TUBO CILÍNDRICO PVC DEFoFo L=5,80 m	200	01	pç
02	CURVA 90° COM BOLSAS FoFo	200	02	pç
01	TUBO CILÍNDRICO FoFo L=4,40 m	200	01	pç
	CHEGADA TRATAMENTO PRELIMINAR/UASB			

INTERLIGAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS

LEGENDA:

- REDE DE ESGOTAMENTO ESCRITÓRIO/LABORATÓRIO
- SAÍDA EFLUENTE UASB
- SAÍDA PERCOLADO LEITO DE SECAGEM
- SAÍDA LODO UASB/LEITO DE SECAGEM

NOTAS:

1– COTAS EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2– PARA PEÇAS NÃO LISTADAS NA INTERLIGAÇÃO, VER DESENHOS DAS UNIDADES.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	01/2022	EDÉSIO.	XXXXX	FLS

CONTRATADA: ENPROCON

CONTRATO Nº: 033/2021
RESP.TÉCN.: FREDERICO LUCIANO SANTOS
REG.CREA: 76.769/D

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA

PROGRAMA:

MUNICÍPIO/ÁREA:
RIO PARANAÍBA
Distrito Sede

TÍTULO:
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
INTERLIGAÇÃO
Planta

DATA: JANEIRO/2022
ESCALA: 1:450
PRANCHA: 27/50
ARQUIVO: 27a31_RP_ETE_INTERLIGACAO_PLANTA

A1