LEGENDA:

- REDE EXISTENTE
- REDE PROJETADA 2ª ETAPA
- REDE PROJETADA 2ª ETAPA
- REDE REMANEJADA

- PV PROJETADO P. COPASA 039/3
- PV PROJETADO P. COPASA 062/2

NOTAS:

1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2 – PARA A PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS INTERNAS DE CONCRETO, APLICAR TRATAMENTO QUÍMICO A BASE DE CONCENTRADO EM PÓ SOBRE O CONCRETO FRESCO (Xypex CONCENTRADO DS–1 OU EQUIVALENTE).

3 – PRFV: PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO.

4 – OS COMPONENTRES METÁLICOS DESTA UNIDADE QUE NÃO FOREM EM INOX/ALUMÍNIO, DEVERÃO TER SUA SUPERFÍCIE PREPARADA COM:
– JATEAMENTO ABRASIVO CONFORME NORMA SSPC–1068 (SIS SA 2,5).
– PINTURA EM COALTAR EPOXI/ALCATRÃO DE ULHA EM 2 DEMÃOS DE 200μ CADA.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	01/2022	EDÉSIO	XXXXX	FLS

CONTRATADA: ENPROCON

CONTRATO Nº: 033/2021

RESP.TÉCN.: FREDERICO LUCIANO SANTOS

REG.CREA: 76.769/D

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA

PROGRAMA:

MUNICÍPIO/ÁREA:

RIO PARANAÍBA
Distrito Sede

TÍTULO:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
REDE COLETORA DE ESGOTOS
CADASTRO
REDES COLETORAS A SEREM SUBSTITUÍDAS

DATA: JANEIRO/2022

ESCALA: 1:2000

PRANCHA: 08/50

ARQUIVO: 07a09_04052022_SANCAD_RedeSubsti

A1