



PLANILHA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

PREFEITURA: RIO PARANAÍBA/MG				FOLHA Nº:	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ				DATA: 22/12/2022	
LOCAL: DIVERSAS RUAS				FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIAO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP TRIÂNGULO/ALTO PARANAIBA 03/2022 (COM DESONERAÇÃO)				() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES				LDI	29,74%
COMP. 01	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	Qtd	Valor Unit	R\$ 28,82
ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m2	0,3000	18,72	5,62
ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m	0,2325	51,75	12,03
ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	0,0214	333,57	7,15
ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m³	0,0646	62,31	4,02
COMP. 02	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO E INSTALAÇÃO)	Unid	Qtd	Valor Unit	R\$ 487,48
RO-41842	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	m²	1,00	R\$ 413,63	413,63
ED-4961	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,13	R\$ 535,41	66,93
ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m³	0,13	R\$ 55,35	6,92

Rio Paranaíba, 22 de dezembro de 2022

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Eng. Civil - CREA-MG 324426/D

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Secretário Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras