



| COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS | | | | | |
|--|---|------|--|--------------|--------------|
| Obra: Reforma e Ampliação Quadra Poliesportiva e Campo da Escola Padre Goulart | | | | | |
| Endereço da Obra: Rua Celestino Barbosa de Oliveira | | | | | |
| Proprietário: Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba | | | ART Nº: MG20231860044 | | |
| Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global | | | Referência: SETOP 01/2023 e SINAPI 03/2023 | | |
| Modalidade de Licitação: Tomada de Preços | | | BDI: | | 25,92% |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unid | Qtd | Valor Insumo | Custo Total |
| COMP. 1 | COLOCAÇÃO DE CONCERTINA CLIPADA, EXCLUSIVE CONCERTINA | M | | | R\$ 42,20 |
| ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1,00 | R\$ 24,43 | R\$ 24,43 |
| ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1,00 | R\$ 17,77 | R\$ 17,77 |
| COMP. 2 | ARQUIBANCADA DE CONCRETO POLIDO, SEM SOLO, 3 DEGRAUS (50X50) | M | | | R\$ 477,37 |
| ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m3 | 1,20 | R\$ 41,42 | R\$ 49,70 |
| ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 3,00 | R\$ 53,49 | R\$ 160,47 |
| ED-9319 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 3,00 | R\$ 86,60 | R\$ 259,80 |
| ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0,15 | R\$ 24,43 | R\$ 3,66 |
| ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0,21 | R\$ 17,77 | R\$ 3,73 |
| COMP. 3 | COBERTURA PARA BANCO DE RESERVAS | UN | | | R\$ 2.174,88 |
| 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 63,59 | R\$ 16,86 | R\$ 1.072,04 |
| 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 26,00 | R\$ 16,72 | R\$ 434,72 |
| 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 6,40 | R\$ 67,14 | R\$ 429,70 |
| 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0,32 | R\$ 745,05 | R\$ 238,42 |
| COMP. 4 | COBERTURA PARA BANCO DE ARBITRAGEM | UN | | | R\$ 1.452,62 |
| 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 57,15 | R\$ 16,86 | R\$ 963,52 |
| 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 15,60 | R\$ 16,72 | R\$ 260,83 |
| 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 3,40 | R\$ 67,14 | R\$ 228,28 |
| 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0,32 | R\$ 745,05 | R\$ 238,42 |

Rio Paranaíba, 01 de junho de 2023

Déborah Nayara Fonseca da Silva Pinto
Engª Civil CREA-MG: 324.426/D-MG

Maycon Cristian de Paiva Souza
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras