

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA				
Obra: Estrada da COOPADAP				
Endereço: Guarda dos Ferreiros, MG			Data Base:	SINAPI 05/2026 E SEINFRA 04/2026
Proprietário: Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CUSTO HORÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
COMP.01	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído carga do material de jazida, exclui o transporte)	M3		15,25
EQRO-1525	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D=60CM (24")		4,1337	
EQRO-1549	MOTONIVELADORA 147 KW		281,7891	
EQRO-1557	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27,55 T - 89KW		286,2384	
EQRO-1560	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 10,8 T - 97 KW		268,2592	
EQRO-1567	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77KW		124,1699	
EQRO-1598	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000L -188KW		285,6801	
	TOTAL DE EQUIPAMENTOS		1250,2704	
MORO-1678	SERVENTE		21,6446	
	PRODUÇÃO DA EQUIPE		112,13	
	VALOR FIC		0,6696	
RO-00833	RO-00833 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	(1,03151 T*3,14) por m³	3,2389	3,14/TONELADA

REF.: RO-00318
Rio Paranaíba, 23 de julho de 2026

PRISCILA BRANDÃO SILVA
Engenheira Civil CREA MG 189.533/D MG

ROBSON CASTRO DE RESENDE
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obra