

Item	Código	Descrição	Unidade	Consumo	Crterios de Medição
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/SERVIÇOS TÉCNICOS					
1.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (10 HORAS SEMANAIS)	MES	0,75	Proporcional ao valor da medição, não sofrerá alteração em caso de aditamento do contrato.
1.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40 HORAS SEMANAIS)	MES	0,75	Proporcional ao valor da medição, não sofrerá alteração em caso de aditamento do contrato.
2 SERVIÇOS					
2.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,50	Pela área instalada, aprovado pela fiscalização
2.2	ED-27006	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	un	10,00	Por unidade instalada, aprovado pela fiscalização.
2.3	RO-00269	Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária	m2	10.306,72	Por m² regularizado, aprovado pela prefeitura.
2.4	COMP.01	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído carga do material de jazida, exclui o transporte)	M3	2.834,35	Por m³ estabilizado, aprovado pela prefeitura.
2.5	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.777,66	Por m³ transportado por km, aprovado pela prefeitura.

PRISCILA BRANDÃO

Engenheira Civil CREA
MG 189.533/D MG

ROBSON CASTRO DE RESENDE

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

