

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS				
Obra: Execução de base para pavimentação da Rua Divino J. Cardoso				
Endereço: Guarda dos Ferreiros, MG			Data Base: SINAPI 05-2026 e SEINFRA 04-2026	
Proprietário: Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba				
ITEM	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/SERVIÇOS TÉCNICOS			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (10 HORAS SEMANAIS)		0,5	MES
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40 HORAS SEMANAIS)		0,5	MES
2	SERVIÇOS			
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS		4,5	m2
			4,5	
2.2	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO		10	un
			10	
2.3	Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária		10306,72	m2
			10306,72	
2.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído carga do material de jazida, exclui o transporte)		2834,35	M3
			2834,35	
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026		2777,66	M3XKM
	Distância média até o ponto ao lado da obra em que se encontra o material: 1,4 km	2834,35*1,4*0,7	2777,66	

Rio Paranaíba, 23 de julho de 2026

PRISCILA BRANDÃO SILVA
Engenheira Civil CREA MG 189.533/D MG

ROBSON CASTRO DE RESENDE
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras