



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO J. CARDOSO

Data-base: SINAPI 05-2026 (com desoneração) e SEINFRA 04-2026 - Região Triângulo e Alto Paranaíba (com desoneração)

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
TOTAL GERAL									R\$ 111.362,32
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/SERVIÇOS TÉCNICOS								R\$ 14.801,96
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (10 HORAS SEMANAIS)	MES	0,75	R\$ 5.757,37	27,51%	R\$ 7.341,45	R\$ 5.506,09
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40 HORAS SEMANAIS)	MES	0,75	R\$ 9.720,10	27,51%	R\$ 12.394,50	R\$ 9.295,87
2	SERVIÇOS								R\$ 96.560,36
2.1	ED-16660	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,50	R\$ 261,86	27,51%	R\$ 333,91	R\$ 1.502,59
2.2	ED-27006	SEINFRA	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	un	10,00	R\$ 5,39	27,51%	R\$ 6,87	R\$ 68,73
2.3	RO-00269	SEINFRA	Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária	m2	10306,72	R\$ 1,95	27,51%	R\$ 2,49	R\$ 25.627,91
2.4	COMP.01	COMP. PRÓPRIA	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído carga do material de jazida, exclui o transporte)	M3	2834,35	R\$ 15,25	27,51%	R\$ 19,45	R\$ 55.122,65
2.5	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2777,66	R\$ 4,02	27,51%	R\$ 5,13	R\$ 14.238,48

Rio Paranaíba, 23 de julho de 2026

PRISCILA BRANDÃO SILVA
Engenheira Civil CREA MG 189.533/D MG

ROBSON CASTRO DE RESENDE
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras