RESUMO DE FÔRMA - MURO 6									
ELEMENTO	**TIPO DE ELEMENTO**	**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**QUANTIDADE**	**ÁREA COMPLETA (m²)**	**BLOCOS COMO FORMA (un) PILARES**	**BLOCOS COMO FORMA(m²) PILARES**	**ÁREA DE FORMA (m²)**
ESTACAS (E1-1 A E11-1)	ESTACAS	-	0,4	8,00	11	-	-	-	-
ESTACAS (E1 E E11)	ESTACAS	-	0,4	6,00	11	-	-	-	-
ESTACAS (E12-1 A E16-1)	ESTACAS	-	0,4	7,00	5	-	-	-	-
ESTACAS (E12 A E16)	ESTACAS	-	0,4	5,00	5	-	-	-	-
ESTACAS (E17-1 A E26-1)	ESTACAS	-	0,4	3,00	10	-	-	-	-
ESTACAS (E27-1 A E29-1)	ESTACAS	-	0,4	1,50	3	-	-	-	-
BLOCOS (B1 A B11)	BLOCOS	0,7	0,7	0,65	11	-	-	-	-
BLOCOS (B12 A B26)	BLOCOS	0,7	0,7	0,65	15	-	-	-	-
PILAR P1 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	4,00	1	6,00	2	1,60	4,40
PILAR P2 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	3,80	1	5,70	2	1,52	4,18
PILAR P3 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	3,59	1	5,39	2	1,44	3,95
PILAR P4 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	3,47	1	5,20	2	1,39	3,81
PILAR P5 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	3,35	1	5,02	2	1,34	3,68
PILAR P6 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	3,23	1	4,84	2	1,29	3,55

RESUMO DE FÔRMA - MURO 6									
ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE	ÁREA COMPLETA (m²)	BLOCOS COMO FORMA (un) PILARES	BLOCOS COMO FORMA(m²) PILARES	ÁREA DE FORMA (m²)
PILAR P7 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	3,10	1	4,65	2	1,24	3,41
PILAR P8 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	2,98	1	4,47	2	1,19	3,28
PILAR P9 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	2,86	1	4,29	2	1,14	3,15
PILAR P10 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	2,86	1	4,29	2	1,14	3,15
PILAR P11 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	2,74	1	4,11	2	1,10	3,01
PILAR P12 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	3,02	1	4,52	2	1,21	3,32
PILAR P13 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	2,48	1	3,73	2	0,99	2,73
PILAR P14 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	2,35	1	3,53	2	0,94	2,59
PILAR P15 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	2,22	1	3,33	2	0,89	2,44
PILAR P16 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	2,10	1	3,14	2	0,84	2,30
PILAR P17 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	1,98	1	2,96	2	0,79	2,17
PILAR P18 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	1,86	1	2,79	2	0,74	2,04
PILAR P19 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	1,74	1	2,61	2	0,70	1,91

RESUMO DE FÔRMA - MURO 6									
ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE	ÁREA COMPLETA (m²)	BLOCOS COMO FORMA (un) PILARES	BLOCOS COMO FORMA(m²) PILARES	ÁREA DE FORMA (m²)
PILAR P20 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	1,62	1	2,43	2	0,65	1,78
PILAR P21 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	1,50	1	2,25	2	0,60	1,65
PILAR P22 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	1,38	1	2,07	2	0,55	1,52
PILAR P23 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	1,26	1	1,89	2	0,51	1,39
PILAR P24 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	1,14	1	1,72	2	0,46	1,26
PILAR P25 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	1,03	1	1,54	2	0,41	1,13
PILAR P26 (25X50)	PILARES ARRIMO	0,5	0,25	0,91	1	1,36	2	0,36	1,00
PILAR P27 (25X25)	PILARES ARRIMO	0,25	0,25	0,79	1	0,79	2	0,31	0,47
PILAR P28 (25X25)	PILARES ARRIMO	0,25	0,25	0,67	1	0,67	2	0,27	0,40
PILAR P29 (25X25)	PILARES ARRIMO	0,25	0,25	0,91	1	0,91	2	0,36	0,55
PILARES FECHAMENTO P1 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	1,00	1,00
PILARES FECHAMENTO P2 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25

RESUMO DE FÔRMA - MURO 6									
ELEMENTO	**TIPO DE ELEMENTO**	**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**QUANTIDADE**	**ÁREA COMPLETA (m²)**	**BLOCOS COMO FORMA (un) PILARES**	**BLOCOS COMO FORMA(m²) PILARES**	**ÁREA DE FORMA (m²)**
PILARES FECHAMENTO P3 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P4 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P5 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P6 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P7 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P8 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P9 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P10 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25

RESUMO DE FÔRMA - MURO 6									
ELEMENTO	**TIPO DE ELEMENTO**	**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**QUANTIDADE**	**ÁREA COMPLETA (m²)**	**BLOCOS COMO FORMA (un) PILARES**	**BLOCOS COMO FORMA(m²) PILARES**	**ÁREA DE FORMA (m²)**
PILARES FECHAMENTO P11 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P12 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P13 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P14 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P15 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P16 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P17 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P18 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25

RESUMO DE FÔRMA - MURO 6									
ELEMENTO	**TIPO DE ELEMENTO**	**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**QUANTIDADE**	**ÁREA COMPLETA (m²)**	**BLOCOS COMO FORMA (un) PILARES**	**BLOCOS COMO FORMA(m²) PILARES**	**ÁREA DE FORMA (m²)**
PILARES FECHAMENTO P19 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P20 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P21 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P22 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P23 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P24 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P25 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P26 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25

RESUMO DE FÔRMA - MURO 6									
ELEMENTO	**TIPO DE ELEMENTO**	**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**QUANTIDADE**	**ÁREA COMPLETA (m²)**	**BLOCOS COMO FORMA (un) PILARES**	**BLOCOS COMO FORMA(m²) PILARES**	**ÁREA DE FORMA (m²)**
PILARES FECHAMENTO P27 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P28 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
PILARES FECHAMENTO P29 (15X25)	PILARES FECHAMENTO	0,25	0,15	2,50	1	2,00	2	0,75	1,25
VA1-A	VIGAS BALDRAME	57,75	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VA1-B	VIGAS BALDRAME	13,42	0,2	0,30	1	8,05	0	0,00	8,05
VA1-C	VIGAS BALDRAME	31,42	0,2	0,30	1	18,85	0	0,00	18,85
VB1	VIGAS BALDRAME	57,246	0,2	0,30	1	34,35	0	0,00	34,35
VI1	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VI2	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VI3	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00

RESUMO DE FÔRMA - MURO 6									
ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE	ÁREA COMPLETA (m²)	BLOCOS COMO FORMA (un) PILARES	BLOCOS COMO FORMA(m²) PILARES	ÁREA DE FORMA (m²)
VI4	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VI5	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VI6	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VI7	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VI8	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VI9	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VI10	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VI11	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00

RESUMO DE FÔRMA - MURO 6									
ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE	ÁREA COMPLETA (m²)	BLOCOS COMO FORMA (un) PILARES	BLOCOS COMO FORMA(m²) PILARES	ÁREA DE FORMA (m²)
VI12	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VI13	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VI14	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VI15	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VI16	VIGAS INFERIORES	1,8	0,25	0,50	1	0,00	0	0,00	0,00
VF1	VIGAS INCLINADAS	3,797	0,25	0,50	1	4,75	0	0,00	4,75
VF2	VIGAS INCLINADAS	3,722	0,25	0,50	1	4,65	0	0,00	4,65
VF3	VIGAS INCLINADAS	3,565	0,25	0,50	1	4,46	0	0,00	4,46
VF4	VIGAS INCLINADAS	3,475	0,25	0,50	1	4,34	0	0,00	4,34
VF5	VIGAS INCLINADAS	3,386	0,25	0,50	1	4,23	0	0,00	4,23

RESUMO DE FÔRMA - MURO 6									
ELEMENTO	**TIPO DE ELEMENTO**	**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**QUANTIDADE**	**ÁREA COMPLETA (m²)**	**BLOCOS COMO FORMA (un) PILARES**	**BLOCOS COMO FORMA(m²) PILARES**	**ÁREA DE FORMA (m²)**
VF6	VIGAS INCLINADAS	3,299	0,25	0,50	1	4,12	0	0,00	4,12
VF7	VIGAS INCLINADAS	3,212	0,25	0,50	1	4,02	0	0,00	4,02
VF8	VIGAS INCLINADAS	3,125	0,25	0,50	1	3,91	0	0,00	3,91
VF9	VIGAS INCLINADAS	3,041	0,25	0,50	1	3,80	0	0,00	3,80
VF10	VIGAS INCLINADAS	3,041	0,25	0,50	1	3,80	0	0,00	3,80
VF11	VIGAS INCLINADAS	2,958	0,25	0,50	1	3,70	0	0,00	3,70
VF12	VIGAS INCLINADAS	2,983	0,25	0,30	1	2,54	0	0,00	2,54
VF13	VIGAS INCLINADAS	2,888	0,25	0,30	1	2,45	0	0,00	2,45
VF14	VIGAS INCLINADAS	2,795	0,25	0,30	1	2,38	0	0,00	2,38
VF15	VIGAS INCLINADAS	2,704	0,25	0,30	1	2,30	0	0,00	2,30
VF16	VIGAS INCLINADAS	2,621	0,25	0,30	1	2,23	0	0,00	2,23
V1	VIGAS FECHAMENTO	57,45	0,15	0,20	1	22,98	0	0,00	22,98
ÁREA TOTAL (m²)									**248,20**

RESUMO MURO 6 - FORMA POR ELEMENTO (m²)							249,00
ESTACAS	BLOCOS	PILARES ARRIMO	PILARES FECHAMENTO	VIGAS BALDRAME	VIGAS INFERIORES	VIGAS INCLINADAS	VIGAS FECHAMENTO
0,00	0,00	70,22	36,00	61,25	0,00	57,67	22,98