PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Contratação de empresa especializada para executar os serviços de dispositivos de drenagem nas estradas vicinais pavimentadas entre a MG-230 até Comunidade São João e da Comunidade de São João até a Comunidade de São Pedro

Endereço da Obra: Acesso Rodovia Estadual MG-230, Km 32,300	**Data-base**	SEINFRA 04/2026, SICRO 04/2026 - SEM DESONERAÇÃO	
Proprietário: Rio Paranaíba/MG	**BDI:**	20,73%	

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R$)		
						Custo Unitário	Preço Unitário (R$) C/ BDI	Preço Total (R$)
Total								**R$ 1.151.096,78**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 57.359,52**
1.1	ED-16660	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	2,50	R$ 266,22	R$ 321,42	R$ 803,54
1.2	COMP. 01	PRÓRPIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	R$ 46.843,64	R$ 56.555,98	R$ 56.555,98
2	**MG-230 - São João**							**R$ 1.032.689,52**
2.1	RO-17197	SEINFRA	Sarjeta Triangular de Concreto - Tipo STC-x/y. Largura = 50 cm tipo 50/20 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo escavação, fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)	m	3.720,00	R$ 32,01	R$ 38,65	R$ 143.766,11
2.2	RO-17187	SEINFRA	Valeta de Canteiro Central - Triangular em concreto - VCC-01 - L= 80 cm - areia e brita comerciais (Execução, incluindo escavação, fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)	m	4.800,00	R$ 50,11	R$ 60,50	R$ 290.397,94
2.3	2003309	SICRO	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	4.800,00	R$ 101,96	R$ 123,10	R$ 590.879,55
2.4	2003119	SICRO	Entrada para descida d'água - EDA 03 B - areia e brita comerciais	un	6,00	R$ 272,69	R$ 329,23	R$ 1.975,37
2.5	2003107	SICRO	Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita comerciais	un	25,00	R$ 187,87	R$ 226,82	R$ 5.670,55
3	**São João - São Pedro**							**R$ 61.047,74**
3.1	RO-17197	SEINFRA	Sarjeta Triangular de Concreto - Tipo STC-x/y. Largura = 50 cm tipo 50/20 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo escavação, fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)	m	1.520,00	R$ 32,01	R$ 38,65	R$ 58.743,14
3.4	2003119	SICRO	Entrada para descida d'água - EDA 03 B - areia e brita comerciais	un	7,00	R$ 272,69	R$ 329,23	R$ 2.304,60

Rio Paranaíba 21 de setembro de 2026

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Engª Civil CREA 324.426/D - MG

ROBSON CASTRO DE RESENDE
Secretário Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras