PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sinalização viária horizontal e vertical na estrada vicinal das comunidades de São João e São Pedro

Endereço da Obra: Estrada vicinal das comunidades de São João e São Pedro

Propietário: Município de Rio Paranaíba — **BDI S/ DESONERAÇÃO:** 20,73%

Data-base: SINAPI 07/2026, SEINFRA 04/2026, SICOR 04/2026, SICRO 04/2026

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R$)		
						Custo Unitário	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
Total								**R$ 440.007,97**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 803,54**
1.1.1	ED-16660	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	2,50	266,22	321,42	R$ 803,54
2			**MG-230 - São João**					**R$ 311.283,56**
2.1			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**R$ 274.194,04**
2.1.1	RO-19847	SEINFRA	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	5.440,96	15,62	18,86	R$ 102.608,76
2.1.2	5219632	SICRO	Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - fornecimento e colocação	un	1.800,00	53,81	64,97	R$ 116.940,08
2.1.3	5219624	SICRO	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - fornecimento e colocação	un	900,00	50,29	60,72	R$ 54.645,20
2.2			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**R$ 37.089,52**
2.2.1	COMP. 01	COMPO.	Fornecimento e implantação de placa de advertência em alumínio, 0,75 x 0,75 m , espessura de 1,50 mm, modulada com película retorrefletiva	UN	18,00	540,08	652,06	R$ 11.737,12
2.2.2	COMP. 02	COMPO.	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em alumínio,D = 0,75 m , espessura de 1,50 mm, modulada com película retorrefletiva	UN	2,00	444,46	536,61	R$ 1.073,23
2.2.3	COMP. 03	COMPO.	Fornecimento e implantação de placa educativa "REDUZA A VELOCIDADE", em alumínio, 1,00 x 0,50 m , espessura de 1,50 mm, modulada com película retorrefletiva	UN	10,00	688,61	831,38	R$ 8.313,83
2.2.4	COMP. 04	COMPO.	Fornecimento e implantação de placa indicativa de localidade, em alumínio, 0,80 x 0,40 m , espessura de 1,50 mm, modulada com película retorrefletiva	UN	2,00	347,99	420,14	R$ 840,28
2.2.5	COMP. 05	COMPO.	Fornecimento e implantação de delineadores de curva, em alumínio, 0,40 x 0,40 m , espessura de 1,50 mm, modulada com película retorrefletiva	UN	36,00	347,99	420,14	R$ 15.125,06
3			**São João - São Pedro**					**R$ 127.920,87**
3.1			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**R$ 112.542,25**
3.1.1	RO-19847	SEINFRA	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura úmida de 0,50 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	2.025,00	15,62	18,86	R$ 38.188,62
3.1.2	5219632	SICRO	Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - fornecimento e colocação	un	780,00	53,81	64,97	R$ 50.674,04
3.1.3	5219624	SICRO	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - fornecimento e colocação	un	390,00	50,29	60,72	R$ 23.679,59
3.2			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**R$ 15.378,62**
3.2.1	COMP. 01	COMPO.	Fornecimento e implantação de placa de advertência em alumínio, 0,75 x 0,75 m , espessura de 1,50 mm, modulada com película retorrefletiva	UN	13,00	540,08	652,06	R$ 8.476,81
3.2.2	COMP. 02	COMPO.	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em alumínio,D = 0,75 m , espessura de 1,50 mm, modulada com película retorrefletiva	UN	2,00	444,46	536,61	R$ 1.073,23
3.2.3	COMP. 03	COMPO.	Fornecimento e implantação de placa educativa "REDUZA A VELOCIDADE", em alumínio, 1,00 x 0,50 m , espessura de 1,50 mm, modulada com película retorrefletiva	UN	6,00	688,61	831,38	R$ 4.988,30
3.2.4	COMP. 04	COMPO.	Fornecimento e implantação de placa indicativa de localidade, em alumínio, 0,80 x 0,40 m , espessura de 1,50 mm, modulada com película retorrefletiva	UN	1,00	347,99	420,14	R$ 420,14
3.2.5	COMP. 05	COMPO.	Fornecimento e implantação de delineadores de curva, em alumínio, 0,40 x 0,40 m , espessura de 1,50 mm, modulada com película retorrefletiva	UN	1,00	347,99	420,14	R$ 420,14

Rio Paranaíba, 02 de outubro de 2026

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Eng.ª Civil CREA 324.426/D MG

ROBSON CASTRO DE RESENDE
Secretário Municipal de Infraestrutura, Tranporte e Obras